

Prachtig verlijmde gevels



Project Antartica te Alphen aan den Rijn

78 appartementen, kantoren en parkeergarage

Een in het oog springend gebouw, waarbij de variatie van de balkonnetjes afsteken bij de rustgevende gevel uitgevoerd in waalformaat bakstenen gelijmd.

Boven de gevelopeningen zijn prefab gewapende volkeramische rollaaglateien toegepast welke in combinatie met enkele lagen gewapend lijmwerk zelfdragend zijn.

Ontwerp	: Poolen Architecten, Amersfoort
Opdrachtgever	: Wonen Centraal, Alphen aan den Rijn
Hoofdaannemer	: Bouwonderneming Stout, Hardinxveld Giessendam
Uitvoering	: Gevelstenen wf strengpers, halfsteensverband, open stootvoegen
Bouwtijd	: Maart tot juli 2010
Totaal	: ca. 1975 m ² , waarvan ca. 218 m ¹ als prefab rollaaglatei

Elski bv

Oude Terborgseweg 286

7004 GZ Doetinchem

Tel: 0031(0)314-683467

e-mail: info@elski.nl

www.elski.nl

